

**ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.55-009 ถนนสาย โคกกุย-เจาะแห-โต๊ะเวาะตก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 763.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,052 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบรม.กำหนด หมู่ที่ 2,3 ตำบลปุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N 6.10311 ; E 102.01841  
จุดสิ้นสุด N 6.09430 , E 102.00689

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+763 รวมระยะทางดำเนินการ 763 เมตร (ผิวทางเดิม ชนิด Reinforced Concrete กว้าง 4.00 เมตร)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ระยะทางดำเนินการ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง											
1.1	ชุดหรือผิวทางเดิม AC แล้วขนทิ้ง	ตร.ม.	-					-	-	-	-	
1.2	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-					-	-	-	-	
2	งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					-	-	-	-	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง											
3.1	งานผิวทาง											
3.1.1	Prime Coat & Tack coat สำหรับผิวทาง											
3.1.1 (1)	Prime Coat	ตร.ม.	-					-	-	-	-	
3.1.1 (2)	Tack Coat	ตร.ม.	3,052.00	11.29	34,467.71	1.3984	15.79	-	48,199.65	48,199.65	48,199.65	
3.1.2	งานผิวทาง Asphaltic Concrete											
											48,199.65	
ยอดยกไป							34,467.71					

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
ยอดยกมา				34,467.71						48,199.65	
3.1.2 (1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น Wearing Course ปูบน Prime Coat ความหนา 5.0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	-	-	
3.1.2 (2) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น Wearing Course ปูบน Tack Coat ความหนา 5.0 ซม.	ตร.ม.	3,052.00	240.47	733,903.12	1.3984	336.27	-	1,026,290.12	1,026,290.12	1,026,290.12	
3.2 งานไหล่ทาง											
3.2.1 Prime Coat & Tack coat สำหรับไหล่ทาง											
3.2.1 (1) Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	-	-	
3.2.1 (2) Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	-	-	
3.2.2 งานไหล่ทาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต											
3.2.2 (1) งานไหล่ทาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น Wearing Course ปูบน Prime Coat. ความหนา 5.0 ซม	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	-	-	
3.2.2 (2) งานไหล่ทาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น Wearing Course ปูบน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	-	-	
ยอดยกไป				768,370.83						1,074,489.77	

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคา ต่อหน่วยxFn	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคา ต่อหน่วย	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
<b>ยอดยกมา</b>				<b>768,370.83</b>						<b>1,074,489.77</b>	
4 งานเบ็ดเตล็ด											
4.1 งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง											
4.1 (1) หลักน้ำโค้ง	หลัก										
4.1 (2) หลักกิโลเมตร	หลัก										
4.1 (3) หลักเขตทาง	หลัก										
4.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง											
4.2(1) สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	26.00	286	7,436.00	1.3984	399.9424	-	10,398.50	10,398.50	10,398.50	
4.2 (2) สีขาว กว้าง 0.10 ม.( 2 เส้นขอบทาง)	ตร.ม.	153.00	286	43,758.00	1.3984	399.9424	-	61,191.19	61,191.19	61,191.19	
4.2 (3) ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	โครงการ	-									
4.3 งานป้ายจราจร											
4.3.1 บ.1	ชุด	-									
4.3.2 ต.13	ชุด	-									
4.3.3 ต.75	ชุด	-									
4.3.4 ต.2	ชุด	-									
4.3.5 ต.1	ชุด	-									
4.3.6 ต.5	ชุด	-									
4.3.7 ต.6	ชุด	-									
4.3.8 บ.33	ชุด	-									
<b>ยอดยกไป</b>				<b>819,564.83</b>						<b>1,146,079.46</b>	

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
ยอดยกมา				819,564.83						1,146,079.46	
				819,564.83						1,146,079.46	

เงือบไซ Factor " F "

จังหวัดนราธิวาส

ใช้ Factor F 1.3984

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

819,564.83 บาท

Factor F = 1.3984

เงินประกันผลงานหัก 0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

บาท

Factor F =

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ ลือณะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน